



CONSTRUCTORA PINO S RL
Av Maipu 1278 - 3400 - Corrientes
I.V.A. Responsable Inscripto

COTIZACION N°: 000010000101

Corrientes, 15 /05/2026

CUIT
II BB
Inicio de Actividades

30-71758997-8
30-71758997-8
05/2023

Señores

000417

- AET TERRAZA

CUIT: 30-71216790-0

3400

ruta NACIONAL 12 KM 1024 Dpto

De nuestra consideracion:

Por la presente hacemos llegar a ustedes la cotización solicitada. Los precios estan expresados en PESOS
(Precios y condiciones válidos hasta 12/09/2026).

Codigo de Artículo	Descripción		Cantidad Unidades	Precio Lista	% Descuento	Precio Unitario	Importe
550045	POLIUREA EN CALIENTE	21%	1300	84,000.00			109.200.000,00
	RECONOCIMIENTO		1300	26600			-34.580.000,00

Objeto de la obra:

Impermeabilización sobre superficie de losa.
Descripción de los trabajos:

1. Preparación de la superficie:

Se realizará una limpieza manual exhaustiva de toda la superficie a intervenir, eliminando polvo, suciedad, restos de materiales y cualquier tipo de contaminante que pueda afectar la adherencia.
Posteriormente, se procederá al sellado de grietas y fisuras mediante la aplicación de sellador elastomérico de alta resistencia.
La superficie deberá quedar seca, firme, cohesionada y libre de partículas sueltas o humedad residual, condiciones indispensables para garantizar la correcta adherencia del sistema impermeabilizante.

2. Imprimación:

Se aplicará una capa uniforme de imprimante promotor de adherencia, compatible con sistemas de base poliuretánica, asegurando la consolidación del sustrato y su correcta penetración en porosidades.

3. Impermeabilización:

Ejecución de sistema de impermeabilización mediante aplicación de poliurea en caliente, proyectada con equipo de alta presión y temperatura controlada.
Este sistema permite generar una membrana continua, sin juntas, garantizando una óptima aislación hidráulica.
Se destaca por su alta elasticidad, excelente adherencia y resistencia a los rayos UV, siendo apta para soportes como hormigón, mampostería y chapa galvanizada.

Plazo estimado de ejecución: 7 días hábiles

Forma de pago:

50% de anticipo al momento de la aprobación del presupuesto.
Saldo restante a abonar 30 Y 60 días

4. Terminación protectora:

Aplicación de recubrimiento alifático de protección, destinado a mejorar la resistencia a la radiación UV y prolongar la vida útil del sistema impermeabilizante.

Nota: La losa debe encontrarse completamente seca antes de la aplicación de poliurea, ya que la presencia de humedad impide una correcta adherencia del material y puede generar ampollas, desprendimientos y fallas prematuras en el sistema de impermeabilización.

SON PESOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISIENTOS VEINTE MIL.

Forma de Pago:Cta Cte

Subtotal del Pedido :	58.949.800
Bonificación :	
Subtotal Neto :	58.949.800
IVA 21.00% :	15.670.200
Total :	74.620.000